

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45316110-9	Budowa instalacji oświetleniowej MSP Dęblin - Etap I			
1.1	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 0.4*1.2*624	m ³ m ³	 299.520	
				RAZEM	299.520
1.2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 904	m m	 904.000	
				RAZEM	904.000
1.3	ZN-97/TP S.A.-039 0101-01	Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym - grunt kat. III-IV 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
1.4	KNNR 0-05 0707-0100	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zasilanie oświetlenia 911	m m	 911.000	
				RAZEM	911.000
1.5	KNR 4-03 0610-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - LED - 42	kpl.opr aw kpl.opr aw	 42.000	
				RAZEM	42.000
1.6	E 0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 4-żyłowych o przekroju żył do 50 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 52	szt szt	 52.000	
				RAZEM	52.000
1.7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.8	KNR 5-10 1106-01	Montaż szafki oświetlenia ulicznego SOU 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.9	KNR 5-10 1106-01	Montaż szafki z gniazdami 3f 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.10	KNR 5-10 1106-01	Montaż szafki z gniazdem 1f 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.11	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzy- niowe; 2	t t	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	45316110-9	Budowa instalacji oświetleniowej MSP Dęblin - Etap II			
2.1	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 0.4*1.2*213	m ³ m ³	 102.240	
				RAZEM	102.240
2.2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 295	m m	 295.000	
				RAZEM	295.000
2.3	KNNR 0-05 0707-0100	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zasilanie oświetlenia 295	m m	 295.000	
				RAZEM	295.000
2.4	KNR-W 5-08 0110-01	Rury instalacyjne o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
2.5	KNR 4-03 0610-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - LED - 18	kpl.opr aw kpl.opr aw	 18.000	
				RAZEM	18.000
2.6	E 0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 4-żyłowych o przekroju żył do 50 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 18	szt szt	 18.000	
				RAZEM	18.000
2.7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2.8	KNR 5-10 1106-01	Montaż szafki z gniazdami 3f	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2.9	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzy- niowe;	t		
		2	t	2.000	
				RAZEM	2.000